

КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ОБЕКТ: „ Рехабилитация и реконструкция на улица от осова точка 71 до основа точка 72 в гр. Белово, Община Белово,,
 по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.124 МИГ Белово, Септември, Велинград- Мярка 7.2 „ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура „ , финансирана от ПРСР 2014- 2020 г. от Стратегията за воденото от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград

№ по ред	Наименование на Вид СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена	Стойност
1	Демонтаж на същ. Бет. Бордюри 50/25/15. Подреждане на палета. Натоварване,. Превоз на 5 км и разтоварване на място посочено от Възложителя. 83м x 2 x 0.25м x 0.15м x 1.5к. На разбухване	тон	10,00		
2	Демонтаж на същ. тротоарни Бет. Плочи 30/30/5. Подреждане на палета. Натоварване,. Превоз на 5 км и разтоварване на място посочено от Възложителя. 83м x 1.50м x 2 x 0.05 x 1.5к. На разбухване	тон	20,00		
3	Направа изкоп за направа на бордюри 50/25/15 в земни почви	м3	25,00		
4	Направа изкоп за направа на тротоари от бет. плочи 30/30/5 в земни почви	м3	26,00		
5	Направа изкоп за уширяване на пътното платно в земни почви /дясна страна/, Н = 40 см	м3	50,00		
6	Натоварване и извозване на земни маси от /бордюри, тротоари, уширение пътното платно/ на депо на 5 км	м3	101,00		
7	Доставка и монтаж бетонови бордюри 50/25/15, вкл. Подложен бетон В15	м	170,00		
8	Доставка и монтаж бет. тротоарни плочи 30/30/5 върху пясъчна основа	м2	124,00		

9	Направа основа от НТК 0/63 мм, с Н=20 см за нови тротоари, вкл. Всички свързани с това разходи	м3	25,00		
10	Направа основа от НТК 0/63 мм, с Н=30 см за нова асфалтобетонена настилка, вкл. Всички свързани с това разходи	м3	38,00		
11	Вароциментов разтвор 3см под бетонови плочи с Всички свързани с това разходи	м3	3,00		
12	Нивелетно фрезоване на същ, асфалтова настилка Н=4 см, вкл. Натоварване и превоз на депо до 5 км 20% от 415	м2	83,00		
13	Направа на първи битумен разлив. с всички свързани с това дейности	м2	415,00		
14	Доставка и полагане на плътна асфалтова смес с дебелина 5 см	тон	50,00		
ОБЩО, лв без ДДС:					
ДДС, 20 %:					
ВСИЧКО, лева С ДДС:					