

**КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА**

<b>Обект:</b>	<b>„Корекция, укрепване и доизграждане на подпорни стени по коритото на р. Яденица, в участъците на гр. Белово и с. Голямо Белово, с цел превантивно елиминирание на негативното влияние на наводненията“</b>
---------------	---

**ПРЕДВАРИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ**

<b>Поз. No</b>	<b>Наименование на СМР</b>	<b>Ед. мярка</b>	<b>Колич.</b>
1001	Изчистване на дървета и храсти, депониране	m <sup>3</sup>	25
1002	Премахване на съществуваща тротоарна настилка, с включено депониране	m <sup>2</sup>	65
1003	Разрушаване на съществуваща сграда, с включено разрушаване, натоварване, извозване и депониране	m <sup>3</sup>	40
1004	Разрушаване на съществуваща подпорна стена, с включено разрушаване, натоварване, извозване и депониране	m <sup>3</sup>	65
1005	Земни работи - изкоп за подпорна стена с механизация, с включен извозване и съхранение	m <sup>3</sup>	4273
1006	Земни работи - ръчен изкоп, с включен извозване и съхранение	m <sup>3</sup>	427.3
1007	Извозване и депониране на неподходящи земни маси	m <sup>3</sup>	4 700
1008	Временно укрепване на строителен изкоп	m <sup>2</sup>	845
1009	Уплътнявана земно легло за фундаменти	m <sup>2</sup>	560
1010	Обратен насип от подходящи земни маси	m <sup>3</sup>	2 665
1011	Почистване на речно корито, с включено разриване, товарене, транспорт и депониране	m <sup>3</sup>	665

**КОНСТРУКТИВНА**

<b>Поз. No</b>	<b>Наименование на СМР</b>	<b>Ед. мярка</b>	<b>Колич.</b>
2001	Награпяване, почистване, обезпрашаване и грундиране с бетон контактна смес на стария бетон, с включена доставка	m <sup>2</sup>	305
2002	Доставка и полагане на подложен бетон С12/15 - дебелина 10см	m <sup>3</sup>	65

2003	Направа на кофраж за подпорни стени и декофриране	m <sup>2</sup>	1450
2004	Направа на кофраж за усилваща надстройка и декофриране	m <sup>2</sup>	635
2005	Анкериране в съществуваща подпорна стена, включва доставка, пробиване, почистване отвор, монтаж на химически анкер и монтаж на армировка N16 с дължина 60 см	бр.	220
2006	Анкериране в съществуваща подпорна стена, включва доставка, пробиване, почистване отвор, монтаж на химически анкер и монтаж на армировка N16 с дължина 35 см	бр.	1160
2007	Анкериране в скали, включва доставка, пробиване, почистване отвор, монтаж на химически анкер и монтаж на армировка N16	бр.	826
2008	Доставка и полагане на бетон C25/30	m <sup>3</sup>	1100
2009	Заготвяне, доставка и монтаж на армировка	кг	36 770
2010	Екструдирани полистирен (XPS) за оформяне на дилатационна фуга между отделните ламели на - стената, дебелина 3см	m <sup>2</sup>	250
2011	Доставка, полагане и оформяне на армиран бетон C25/30, за защитно покритие на фундамент на съществуващ мост	m <sup>3</sup>	10
2012	Доставка и омазване на стената с битум - двукратно	m <sup>2</sup>	1935
<b>ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ</b>			
Поз. No	Наименование на СМР	Ед. мярка	Колич.
3001	Възстановяване на тротоарна настилка	m <sup>2</sup>	150
3002	Възстановяване на пътна настилка	m <sup>2</sup>	120

